

共通オプション

サイド棚

組立説明書

品番 NST-12
NST-13
NST-14 共通

安全に組み立てていただくために・・・


- ・お買い上げいただき、ありがとうございます。この説明書をよくお読みのうえ、正しく組み立ててください。
- ・組み立ての際には、製品の端部などで手を切る恐れがありますので、必ず手袋を着用してください。

部品一覧


組立前に部品が確実にそろっているか確認してください。



棚支柱 3本



棚 1枚



棚受 3本

M6×40 六角ボルト 6個




部品明細

【NST-12】

部品名	部品番号	個数
棚支柱	GT14 01	3
棚	GT12 55	1
棚受	GT14 02	3
M6×40 六角ボルト		6


壁パネル小(21)が、2枚並んでいるところに取り付けられます。



【NST-13】

部品名	部品番号	個数
棚支柱	GT14 01	3
棚	GT13 55	1
棚受	GT14 02	3
M6×40 六角ボルト		6


壁パネル小(21)と、大(20)が並んでいるところに取り付けられます。



【NST-14】

部品名	部品番号	個数
棚支柱	GT14 01	3
棚	GY15 55	1
棚受	GT14 02	3
M6×40 六角ボルト		6

壁パネル大(20)が、2枚並んでいるところに取り付けられます。



棚の耐荷重は
200kg/m²です

棚サイズ：400mm×1007mm
棚1枚あたり約81kgまで


棚サイズ：400mm×1191mm
棚1枚あたり約95kgまで

棚サイズ：400mm×1375mm
棚1枚あたり約110kgまで

※ 荷物は、棚にまんべんなく均等に置いてください。片寄せると、棚が破損したり荷物が落下する恐れがあります。

完成図

この説明書では、ガレージの図で説明していますが、Mr.シャッターマンの場合もほとんど同じです。



(サイド棚 NST おもて)


組立手順

1. 壁パネルを止め付けている穴に 棚支柱 を取り付けてください。

* M6ナットとM6×16ボルトは、ガレージ本体の組立ねじを共用してください。

ここで使う部品は・・・

棚支柱 ————— 3
M6×40六角ボルト — (6)



2. 棚受を取り付け、上に棚をのせてください。

棚の高さは15cm間隔で、4段階に調節できます。

ここで使う部品は・・・

棚受 ————— 3
棚 ————— 1

棚受の取付方法

- ① 棚受の上側を差し込み、
- ② 回転させて下側を差し込みます。

