

タクボ物置

[mr.ストックマン ダンディ]

[Mr.トールマン ダンディ]

組立の
ポイント

※安全の為、2人で組立してください。

(1) 梱包確認

「部品箱」に機種毎の**梱包明細**が記載 → 梱包の番号とチェックしてください

(2) レベル調整

ブロック(必要数)を置き、床枠を設置する。
レベル調整
(扉をつけた後、再度調整をしてください)

(3) 必要工具

10^{mm}BOXドライバー プラスドライバー 水平器

(4) 組立

(手順と注意点)

- | | | |
|----------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ①床枠 | ↓ | 対角と水平を調整してください
(内アンカーの場合はコーナー金具を取り付けてください)
※アンカーセットは別売です。 |
| ②柱、上枠パネル | ↓ | 引っ掛機能が ついていますが、1人での組立も可能
この時に 後のビスキャップ を取り付けておきます。
母屋 は前後あるので、取り付けに注意してください |
| ③屋根パネル | ↓ | 前後を確認してください(前が長い)
向かって 左 から設置します
(仮止めをして全てを設置後本締めをします) |
| ④壁パネル | ↓ | 最後の微調整の為、 ビス止めは仮止め にしておきます。
パネルの上下は各部材に部品番号シールが貼られています。
数字の方向が上下の方向 です。 |
| ⑤棚板 | ↓ | 5cm間隔 に調整が可能。 |
| ⑤扉 | ↓ | 施錠がスムーズに行えるか確認してください。→ 鍵の故障につながります
パネルの仮止め部分のネジ本締め |

(5) お願い

必ず転倒防止工事を行って下さい。
施工完成後、**組立説明書、商品保証書**の確認、保管をしてください。

(6) その他

- | | |
|--------|--------------------------------------------------------------|
| 鍵の紛失 | 鍵、又はシリンダーの差込口に鍵の番号を記載しています
(スペアキーの納期は約1週間) |
| 強風時の対策 | 転倒防止工事(4隅アンカー工事)
強風時は鍵の施錠をしてください
タイヤチューブ、ロープ等で固定してください |